Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Tarare

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC

Service de l'eau potable

Rapport présenté conformément à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales

Rhône

I. CONTEXTE

Le présent rapport a pour objet de rassembler et présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 2009.

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Tarare regroupe les 16 communes suivantes :

ANCY, DAREIZE, DIEME, JOUX, LEGNY, LE BREUIL, LES OLMES, PONTCHARRA SUR TURDINE, SAINT CLEMENT SUR VALSONNE, SAINT FORGEUX, SAINT LOUP, SAINT MARCEL L'ECLAIRE, SAINT ROMAIN DE POPEY, SAVIGNY, SARCEY et VALSONNE.

I.1 Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES en vertu d'un contrat ayant pris effet le 1er avril 2009. La durée du contrat est de 12 ans. Il prendra fin le 31 mars 2021.

I.2 Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTIONS D'EAU INTERCOMMUNALES sont les suivantes :

Gestion du service	Distribution publique d'eau potable, fonctionnement, surveillance et entretien du réseau et des installations, suivi et maintient de la qualité de l'eau distribuée.
Gestion des abonnés	Accueil des usagers, relève des compteurs, facturation, encaissement, gestion des comptes clients, application du règlement du service.
Mise en service	des branchements.
Entretien	Entretien de l'ensemble des ouvrages, y compris la vidange, le nettoyage et la désinfection des réservoirs, entretien des branchements, des canalisations, des clôtures, des compteurs, des équipements fonctionnels, mécaniques et électromécaniques, des ouvrages de traitement.
Renouvellement	des branchements, des canalisations < 12 m, des compteurs, des équipements fonctionnels, mécaniques et électromécaniques.

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Tarare prend en charge :

Renouvellement	des canalisations > à 12 m, du génie civil

I.3 Ressources en eau potable

Le syndicat est alimenté principalement par un achat d'eau au Syndicat Mixte d'Eau Potable de Saône-Turdine, complété par un achat d'eau au Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et par les sources de Vallorgues, situées sur la commune de Joux.

Le Syndicat Mixte d'Eau Potable de Saône-Turdine produit de l'eau à partir des champs captants d'Ambérieux et de Quincieux situés en nappe alluviale de la Saône et du puits du Divin sur la commune de Anse. Ces captages font l'objet de mesures de protection. Avant distribution, l'eau subit une démanganisation et une désinfection à la station de traitement du Jonchay, située à Anse.

Le Syndicat des Monts du Lyonnais est alimenté par l'eau issue du champ captant de l'Ile du Grand Gravier, située à Grigny au sud de Lyon. Ces captages font l'objet de mesures de protection.

Les mesures de protection des sources de Joux ont été engagées.

I.4 Patrimoine du Syndicat

I.4.1 Equipements et Génie Civil

Inventaire - Equipement et Génie Civil					
Type de site	Commune	Nom du site	Bien de retour/reprise	Capacité / Surface	
Local d'exploitation	PONTCHARRA-SUR-TURDINE	BUREAU PONTCHARRA	Retour		m²
Pompage ou Pompage-Réservoir	DAREIZE	LE CREUX			m³
	JOUX	ARCY			m³
	JOUX	LA RIVIERE			m³
	SAINT-FORGEUX	LE RUY		500	m³
	SAINT-LOUP	VINDRY			m³
	SAINT-MARCEL-L'ECLAIRE	LE FRAGNIER		200	m³
	VALSONNE	LE BERTHIER		300	m³
	VALSONNE	LE PERRUSSEL			m³
					m³
Réservoir seul	ANCY	LA CROIX DU CRET HS		300	m³
	ANCY	LES IMBERTS HS		100	m³
	DIEME	LE BOURG HS		80	m³
	DIEME	LE CRET HS		260	m³
	DIEME	LE DAVID		200	m³
	JOUX	LA SALETTE HS		450	m³
	PONTCHARRA-SUR-TURDINE	EN LONGE BS		500	m³
	SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE	LA RETODIERE HS		100	m³
	SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE	LES VERCHERES		200	m³
	SAINT-LOUP	LES REMPARTS HS		150	m³
	SAINT-MARCEL-L'ECLAIRE	LE LOUP HS		100	m³
	SAINT-ROMAIN-DE-POPEY	LES GOUTTES BS		300	m³
	VALSONNE	PESSELAY HS		200	m³

I.4.2 Réseau

Réseau

372 081 ml de canalisation hors branchements.

Accessoires de réseau

Accessoires du réseau			
Nature	Nombre au 31/12/2008	Nombre au 31/12/2009	Bien de retour/reprise
Vannes	1 331	1 347	retour
Détendeurs /Stabilisateurs	101	103	
Equipements de mesure (prélocalisateurs, débitmètre...)	-	13	
Autres accessoires de réseau	1 099	1 097	
Total	**2 531**	**2 560**	

I.4.3 Branchements

Branchements - Répartition par nature			
Nature	Nombre au 31/12/2008	Nombre au 31/12/2009	Bien de retour/reprise
Branchements Plomb	311	251	retour
Non renseignés	56	45	
Autres branchements	6 094	6 246	
Nombre total de branchements	**6 461**	**6 542**	

Les branchements non renseignés sont potentiellement des branchements en plomb.

I.4.4 Compteurs

Répartition du parc compteurs par diamètre													
Diamètre	15	20	25	30	40	50	60	80	100	150	200	250	Bien de reprise
Total	**6 462**	**27**	**0**	**28**	**6**	**4**	**17**	**1**	**4**	**0**	**1**	**0**	**6 550**

Age moyen du parc compteurs = 4,57 ans.

I.4.5 Branchements et compteurs – évolution

Branchements, compteurs - Suivi des évolutions					
Nombre	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	Variation (nbre)	Variation (%)
Branchements	6 378	6 461	6 542	81	1%
Branchements publics en plomb	280	311	251	-60	-19%
Compteurs	6 374	6 459	6 550	91	1%

II. INDICATEURS TECHNIQUES

II.1 La Population du service

La population concernée par le service est de 14 266 habitants.

II.2 Les Abonnés

Nombre de clients					
	2006	2007	2008	2009	Variation (%) 2008-2009
Clients domestiques	6 256	6 360	6 443	**6 530**	1,35%
Clients non domestiques	-	-	6	6	0,00%
Total	**6 256**	**6 360**	**6 449**	**6 536**	1,35%

La croissance régulière du nombre d'abonnés se poursuit :
+ 1,35 % entre 2008 et 2009.

II.3 Les Volumes facturés

Volumes facturés (m³)					
	2006	2007	2008	2009	Variation (%) 2008-2009
Clients domestiques	626 005	596 341	528 593	**563 575**	6,62%
Clients non domestiques	-	-	25 066	**18 344**	-26,82%
Total	**626 005**	**596 341**	**553 659**	**581 919**	5,10%

Les volumes facturés augmentent : + 5,10 % entre 2008 et 2009.

II.4 Les Volumes mis en distribution

Volumes mis en distribution (m3)					
	2006	2007	2008	2009	Variation 2009/2008(%)
Source de Joux	23 876	18 755	16 959	11 292	-33%
Total volumes produits (A)	23 876	18 755	16 959	11 292	-33%
Achat d'eau en gros -Saône Turdine	880 995	837 265	839 835	787 311	-6%
Achat d'eau en gros -Rhône Loire Nord (facturé par ST)	12 780	4 557	7 177	93 574	1204%
Achat d'eau en gros -Mont du Lyonnais	17 337	12 351	10 379	14 213	37%
Achat d'eau en gros -Véolia pour St Loup	0	711	0	0	-
Total volumes achetés en gros (B)	911 112	854 884	857 391	895 098	4%
Total volumes mis en distribution (A+B) = (D)	934 988	873 639	874 350	906 390	4%

II.5 Les Volumes Consommés

Volumes consommés autorisés (m³)					
	2006	2007	2008	2009	Variation 2008/2009 (%)
Volumes comptabilisés (E)	637 383	597 838	553 659	616 672	11%
Volumes consommés sans comptage (F)	21500	22 000	21850	21850	0%
Volumes de service du réseau (G)	18 500	16 500	9 950	9 900	-1%
Total des volumes consommés autorisés (E+F+G) = (H)	677 383	636 338	585 459	648 422	11%

II.6 Les Rendements et indices

II.6.1 Pertes en réseau et Indice linéaire de pertes

Pertes en réseau (m³) et Indice linéaire de pertes (m³/km/j)				
	2006	2007	2008	2009
Volumes mis en distribution (D)	934 988	873 639	874 350	906 390
Volumes consommés autorisés (H)	677 383	636 338	585 459	648 422
Total des "Pertes en réseau" (D-H) = (J)	257 605	237 301	288 891	257 968
Linéaire du réseau de distribution (km) (L)	367	371	371	372
Indice linéaire de pertes (J)/(365xL)	1,92	1,75	2,13	1,90

II.6.2 Volumes non comptés et Indice linéaire des volumes non comptés

Volumes non comptés (m³) et Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j)				
	2006	2007	2008	2009
Volumes mis en distribution (D)	934 988	873 639	874 350	906 390
Volumes comptabilisés (E)	637 383	597 838	553 659	616 672
Total des volumes non comptés (D-E) = (K)	297 605	275 801	320 691	289 718
Linéaire du réseau de distribution (km) (L)	367	371	371	372
Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(365xL)	2,22	2,04	2,37	2,13

II.6.3 Rendement de réseau

Rendement de réseau (%)				
	2006	2007	2008	2009
Volumes consommés autorisés (m³) (H)	677 383	636 338	585 459	648 422
Volumes ventes en gros (m³) (C)	0	0	0	0
Volumes produits (m³) (A)	23 876	18 755	16 959	11 292
Volumes achetés en gros (m³) (B)	911 112	854 884	857 391	895 098
Rendement de réseau (H+C)/(A+B) (%)	72%	73%	67%	72%

II.7 Les Branchements

Branchements - Répartition par nature			
Nature	Nombre au 31/12/2008	Nombre au 31/12/2009	Bien de retour/reprise
Branchements Plomb	311	251	retour
Non renseignés	56	45	
Autres branchements	6 094	6 246	
Nombre total de branchements	**6 461**	**6 542**	

Renouvellement de 60 branchements en plomb.

II.8 Le Bilan des Travaux du Syndicat

II.8.1 Travaux réalisés par le Syndicat

- 5,8 kms de canalisations renouvelées par la collectivité.
- 37 renouvellements de branchements dont 24 en plomb.
- Pour alimenter les nouveaux lotissements, 1 km de conduite a été posé avec la création de 27 branchements.

			Canalisation supprimée			Canalisation posée								
Communes	Lieu-dit	Extension ou Renouvlt	Ø	Matériau	Linéaire (ml)	Ø	Matériau	Linéaire (ml)	Nbre de Branchts	Création ou Renouvlt	Dont x Branchts en plomb renouvelés	Nom Entreprise réalisatrice des travaux	Plans remis au Délégataire	Commentaires
ANCY	LES GOUTTES	Renouv.	80	FGRI	200ML	100	FDUC	200ML	1	Renouv.		STRACCHI	Oui	
DARAIZE	LA CROIX LE MONTELU	Renouv.	80	FGRI	530 ML	125	FDUC	530ML	5	Renouv.	3	SOGEA	Oui	POSE D'UN PI DN 100
LEGNY	LE PONT NIZY	Renouv.	60	FGRI	170 ML	50	PEHD	170 ML	4	Renouv.	3			
LE BREUIL	LE DESERT	Renouv.	60	FGRI	220 ML	100	FDUC	380 ML	3	Renouv.	1			
PONTCHARRA	VC 401 LA SAVOIE	Renouv.	80	FGRI	260ML	75	PVC	260ML	2	Renouv.		SOGEA	Oui	TRAVAUX POUR A89
PONTCHARRA	VC 401 LA SAVOIE	Extension				40	PEHD	367ML	2	Création		SOGEA	Oui	TRAVAUX POUR A89
PONTCHARRA	RUE PASTEUR	Renouv.	100	FGRI	225 ML	100	FDUC	225ML	8	Renouv.		SOGEA	Non	
ST CLEMENT /VALSONNE	LOT LES 4 VENTS	Extension				60	FDUC	220 ML	23	Création		SOGEA	Oui	
ST CLEMENT /VALSONNE	RUE DES PORTAILS	Renouv.	60	FGRI	75ML	60	FDUC	75ML	4	Renouv.	4	SOGEA	Non	
ST CLEMENT /VALSONNE	Z A MOULIN LOY	Renouv.	100	FGRI	130ML	100	FDUC	130ML	0			SOGEA	Non	
STROMAIN DE POPEY	LES GOUTTES	Renouv.	125	FGRI	510 ML	125	FDUC	510 ML	4	Renouv.		STRACCHI	Oui	
ST MARCEL L'ECLAIRE	LE VALLETIER	Renouv.	100	FGRI	460ML	100	FDUC	460ML	1	Création		SOGEA	Oui	TRAVAUX POUR A89
ST MARCEL L'ECLAIRE	LA BUSSIERE	Renouv.	100	FGRI	135ML	100	FDUC	135ML	0			SOGEA	Oui	TRAVAUX POUR A89
ST MARCEL L'ECLAIRE	LA BUSSIERE	Renouv.	80	FGRI	80ML	80	FDUC	80ML	0			SOGEA	Oui	TRAVAUX POUR A89
ST MARCEL L'ECLAIRE	LE TRECHIN	Renouv.	80	FGRI	110ML	80	FDUC	110ML	0			SOGEA	Oui	TRAVAUX POUR A89
ST MARCEL L'ECLAIRE	LE TRECHIN	Renouv.	40	PVC	180ML	50	PEHD	350ML	1	Renouv.		SOGEA	Oui	TRAVAUX POUR A89
SAVIGNY	ROUTE DU CABRION	Renouv.	80	FGRI	407ML	100	FDUC	407ML	6	Renouv.	1	SOGEA	Oui	
SAVIGNY	ROUTE DUGAPPAS	Renouv.	60	FGRI	70ML	63	PVC	70ML	3	Renouv.	1	SOGEA	Oui	
VALSONNE	IMPASSE DU COLOMBIER	Renouv.	60	FGRI	140ML	60	FDUC	140ML	12	Renouv.	11	SOGEA	Oui	
JOUX	CROIX CHALUS	Extension				40	PEHD	430ML	1	Création		SOGEA	Non	TRAVAUX POUR A89
JOUX	LE CHADIER PHASE 1	Renouv.	100	Fonte 2 GS	180ML	125	PEHD	180ML	0			SOGEA	Non	TRAVAUX POUR A89
JOUX	LE CHADIER PHASE 2	Renouv.	80	Fonte 2 GS	420ML	100	FDUC	1434 ML	4	Renouv.		SOGEA	Non	TRAVAUX POUR A89
		Totaux			4 502			6 863	84		24			

II.8.2 Travaux réalisés par le Délégataire

- 42 branchements neufs réalisés en 2009
- Renouvellement de **60** branchements en plomb.
- Equipements :

  Divers chantiers ont été engagés pour la sectorisation et la télégestion. Du matériel a été acheté sur 2009 mais la mise en place sera effectuée sur l'année 2010.

II.9 Les variations du patrimoine

II.9.1 Équipement et Génie civil

Equipements et génie civil - Suivi des variations sur l'exercice					
Ajout Suppression Modification	Type du site	Commune	Nom du site	Description de la variation	Date du P.V de remise ou de sortie d'ouvrage
Ajout	Vanne remarquable	JOUX	LA SALETTE	Installation armoire électrique, vanne motorisée et télésurveillance	
Ajout	Vanne remarquable	JOUX	LE GAUTHIER	Installation télésurveillance et système anti-intrusion	

II.9.2 Renouvellement stations et réservoirs

Renouvellement stations et reservoirs			
Commune	Designation du site	Nature du renouvellement	Date
ST-LOUP	POMPAGE VINDRY	RENOUVELLEMENT ANTI-BELIER	juil.-09

II.9.3 Réseau

Longueurs du réseau de canalisations de distribution d'eau potable					
	Linéaire au 31/12/2008	Variation en cours d'année		Linéaire au 31/12/2009	Evolution %
		En Plus	En Moins		
Total en Ml	371 204	1 874	997	372 081	0%

Le linéaire du réseau est issu du SIG qui fait l'objet d'une mise à jour périodique.
Cf. le détail de variation de linéaire par diamètre et matériau en annexe.

II.9.4 Branchements et compteurs

Branchements, compteurs - Suivi des évolutions					
Nombre	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	Variation (nbre)	Variation (%)
Branchements	6 378	6 461	6 542	81	1%
Branchements publics en plomb	280	311	251	-60	-19%
Compteurs	6 374	6 459	6 550	91	1%

1473 compteurs de diamètre 15 à 60 mm ont été renouvelés en 2009.
Les compteurs mis en place par le Délégataire sont tous des compteurs de classe C (la plus précise, débit de démarrage 1 l/h) ou de classe B pour les gros diamètres supérieurs ou égaux à 50 mm.

II.10 La Qualité de l'eau

Analyses de la Ressource		
	Contrôle sanitaire	Surveillance de l'exploitant
Type	Nbre de prélèvements annuels	Nbre de prélèvements annuels
Bactériologique	0	2
Physico-chimique	0	2
Total	**0**	**4**

Analyses de l'eau produite et distribuée		
	Contrôle sanitaire	Surveillance de l'exploitant
Type	Nbre de prélèvements annuels	Nbre de prélèvements annuels
Bactériologique	40	31
Physico-chimique	48	30
Total	**88**	**61**

Qualité de l'eau - % Conformité eau produite et distribuée			
LIMITES DE QUALITE			
Analyses bactériologiques		Analyses physico-chimiques	
Nombre de prélèvements	71	Nombre de prélèvements	78
Nombre de prélèvements NON-CONFORMES	1	Nombre de prélèvements NON-CONFORMES	1
% Conformité	**99%**	**% Conformité**	**99%**
REFERENCES DE QUALITE			
Analyses bactériologiques		Analyses physico-chimiques	
Nombre de prélèvements	71	Nombre de prélèvements	78
Nombre de prélèvements HORS REFERENCES	1	Nombre de prélèvements HORS REFERENCES	5
% Conformité	**99%**	**% Conformité**	**94%**

Au cours de cette année 2009, les limites et références de qualité bactériologiques ont été respectées à l'exception d'une analyse bactériologique. Les limites physico-chimiques n'ont pas été respectées en raison de l'agressivité des eaux distribuées.

II.11 Les indicateurs de performance

Thème 1/2	Indicateur 1/2	2009	Unité
Caractéristiques techniques du service	Estimation du nombre d'habitants desservis (1)	14 266	
	Nombre d'abonnements	6 536	
	Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	372	km
Prix	Prix TTC du service au m³ pour 120 m³	2,83	€ TTC/m³
Indicateurs de performance	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne :		
	- la microbiologie (2)	98%	%
	- les paramètres physico-chimiques (2)	99%	%
	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	70	%
	Rendement du réseau de distribution	72%	%
	Indice linéaire des volumes non comptés	2,13	m³/km/j
	Indice linéaire de pertes en réseau	1,90	m³/km/j
	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (1)	x	%
	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (1)	60	%

Thème 2/2	Indicateur 2/2	2009	Unité
Indicateurs de performance - Pour les services soumis à l'examen de la CCSPL	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	4	/ 1000 abonnés
	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés, défini au service	48 heures	
	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	100	%
	Taux de réclamations	11,47	/ 1000 abonnés
	Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues	Oui	
	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2008	0,12	%
Financement des investissements	Nombre de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés au 31/12/2009	60	
	Nombre de branchements publics en plomb restant à modifier ou à supprimer au 01/01/2010 (*)	253	
Actions de solidarité et de coopération	Nombre de demandes d'abandons de créance reçues	2	
	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité (1)	0,000	€/m³

(*) ce chiffre est le résultat d'un calcul estimatif du nombre de branchements non renseignés et susceptibles d'être en plomb, additionné du nombre de branchements en plomb identifiés au 01/01/2010.

Domaine	Indicateur	2009	2008
Satisfaction des usagers	Existence d'une mesure de satisfaction clientèle	Oui	Oui
Accès à l'eau	Existence d'une CCSPL	Oui	Oui
	Existence d'une commission départementale Solidarité Eau	Oui	Oui
Certification	Obtention ISO 9001 version 2000	17.12.2002	17.12.2002
	Obtention ISO 14001 des services du délégataire	Non	Non
	Liaison du service à un laboratoire accrédité	Oui	Oui

III. INDICATEURS FINANCIERS

III.1 Prix du service de l'eau potable

Le prix du service comprend :

- Une partie fixe ou abonnement
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

Les volumes sont relevés annuellement. Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Chaque année, l'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part revenant à la collectivité. Ceux-ci découlent des charges du service et sont calculés sur la base de statistiques relatives à l'évolution de l'assiette de facturation.

Les tarifs concernant la part de la SDEI sont révisés semestriellement conformément au contrat d'affermage. Ils sont obtenus par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat. Les prix de base sont établis au 1er avril 2009.

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

Le service est assujetti à la TVA.

III.2 Le prix de l'eau

Évolution du tarif de l'eau

Tarifs au 1er janvier 2010		
	Au 1er Janvier 2009	Au 1er Janvier 2010
Part fixe (€/an/abonné) TTC	166,90	**136,10**
Part proportionnelle (€/m³) TTC	179,15	**203,00**
Facture d'eau calculée pour une consommation de 120 m³ TTC	346,05	**339,10**
Prix moyen TTC du service au m³ pour 120 m³	2,88	**2,83**
Coût moyen de l'eau potable TTC (€/jour/famille)	0,95	**0,93**

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Tarare

Composantes de la facture d'un usager consommant 120 m³ par an

TARIFS EAU REGION DE TARARE

Facture de 120 m3 établie sur la base des tarifs applicables au 1er Janvier 2010

Coefficient d'actualisation des prix du délégataire connu au 1er Janvier 2010 =

Abonnement	0,9998742
Consommation	0,9998742

Evolution 2008 / 2009

(tarifs et montants en euros)

Les factures adressées aux usagers sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur fixées par l'arrêté du 10 juillet 1996.

DISTRIBUTION DE L'EAU		quantité	Prix unitaire au 1er janvier 2009	Prix unitaire au 1er janvier 2010	Montant 1er janvier 2009	Montant 1er janvier 2010	Evolution N / N-1
Part du délégataire	Abonnement annuel	1	97,92	**72,00**	97,92	**72,00**	-26,5%
	Consommation	120	de 0 à 90 m3/an: 0,2763 à partir de 91 m3/an: 1,0933	**0,7121**	57,67	**85,45**	48,2%
Part de la collectivité	Abonnement annuel	1	60,28	**57,00**	60,28	**57,00**	-5,4%
	Consommation	120	de 0 à 90 m3/an: 0,5671 à partir de 91 m3/an: 1,0846	**0,6498**	83,58	**77,98**	-6,7%
Organismes publics	Préservation des ressources en eau	120	0,048	**0,0516**	5,76	**6,19**	7,5%
	Redevance de lutte contre la pollution	120	0,19	**0,19**	22,80	**22,80**	0,0%
Sous total "eau" hors TVA en euros					328,01	**321,42**	-2,0%
TVA à 5,5 %					18,04	**17,68**	-2,0%
Total 120m3 TTC en euros					346,05	**339,10**	-2,0%
Soit le m3 TTC en euros					2,884	**2,826**	-2,0%

REPARTITION DU PRIX DE L'EAU POUR 120 M3 EN PARTIE.....	FIXE	VARIABLE		
Part du délégataire	75,96	90,15		
Part de la Collectivité	60,14	82,27		
TOTAL TTC du PRIX DU SERVICE	136,10	172,42	308,52	
% de partie fixe (arrêté 6/8/2007 du MEDAD)		44,1%		

III.3 Indicateurs financiers généraux

Recettes

Les recettes consécutives du prix et des prestations du service de l'eau potable s'élève à :

	2007	2008	2009
Pour le Syndicat recettes des ventes d'eau	**744 208 €**	**757 808 €**	**789 534 €**
Pour la SDEI recettes des ventes d'eau	893 557 €	873 715 €	861 148 €
Recettes SDEI liées aux travaux	77 418 €	87 552 €	86 536 €
Autres recettes SDEI	26 434 €	28 032 €	28 182 €
Total des recettes SDEI	**997 409 €**	**989 299 €**	**975 478 €**

Les recettes sont en hausse de :

4.19 % pour le Syndicat,

et en baisse de :

1.4 % pour la SDEI.

Participation au Syndicat Mixte d'Eau Potable de Saône-Turdine

Les frais liés à la livraison d'eau du Syndicat Mixte d'Eau Potable de Saône-Turdine se répartissent comme suit :

- Fonctionnement du Syndicat, appelé par le Syndicat Mixte d'Eau Potable de Saône-Turdine au prorata de la population des adhérents.

- Investissement, correspondant à la couverture des annuités d'emprunts du Syndicat Mixte d'Eau Potable de Saône-Turdine, calculé au prorata des volumes livrés moyens de pointes, lissés sur trois ans.

	Fonctionnement ST	Investissement ST	Total
Année 2008	16 268 €	94 146 €	110 414 €
Année 2009	16 532 €	74 680 €	91 212 €

État de la dette

L'état de la dette au 1er janvier 2010 fait apparaître les valeurs suivantes :

	1er janvier 2008	1er janvier 2009	1er janvier 2010
Encours	1 440 874,42 €	1 293 354,48 €	1 068 242,02 €

L'annuité de la dette par abonné s'élève à : 163,44 €

Amortissements réalisés

	1er janvier 2008	1er janvier 2009	1er janvier 2010
Dotation aux amortissements	301 311 €	319 933 €	331 130 €

Travaux engagés par la collectivité en cours de l'exercice

Objet des travaux	Montant des travaux
Travaux programme 2009	466 278 € TTC
Captages de Joux	4 930 € TTC
Autres travaux	24 278 € TTC
Travaux particuliers	77 794 € TTC